
卧式螺栓钢模

Boltli gorizontal po‘lat qolip



固定底模

Qo‘zg‘almas tag qolip

可拆侧模

Yechiladigan yon qoliplar

可替换Logo板

Almashtiriladigan logotip plastinasi

螺栓紧固

Bolt bilan mahkamlash

花纹面朝下

Naqshli tomon pastga

背面人工收面


Orqa yuza qo‘lda tekislanadi

墙板模具 / 三视图

Devor paneli qolipi / uch ko‘rinish

俯视图

Ustdan ko‘rinish



可拆侧模

Yechiladigan yon qoliplar

模具凸条

Qolipdagi bo‘rtma profillar

可替换Logo板

Almashtiriladigan logotip plastinasi


正视图

Olddan ko‘rinish



侧视图

Yondan ko‘rinish




Logo换板与凹槽成型

Logotip plastinasi va o‘yiqlarni shakllantirish

可替换Logo板

Almashtiriladigan logotip plastinasi



背面螺栓

Orqa tomondagi boltlar

基面与台面齐平


Asosiy yuzalar bir tekislikda

空模时更换Logo

Logotip bo‘sh qolipda almashtiriladi

凸条成凹槽

Bo‘rtma profil o‘yiq hosil qiladi



模具凸条

Qolipdagi bo‘rtma profil

混凝土凹槽

Betondagi o‘yiq


成型面不露螺栓头

Betonga tegadigan yuzada bolt kallagi yo‘q

浇筑与脱模流程

Beton quyish va qolipdan chiqarish


01



组模与放钢筋

Qolipni yig‘ish va armaturani joylashtirish


02



浇筑与收面

Beton quyish va yuzani tekislash


03



松栓并拆侧模

Boltlarni bo‘shatish va yon qoliplarni yechish

04



起吊墙板

Panelni ko‘tarish

达到规定脱模强度后开模。

Qolip beton belgilangan mustahkamlikka yetgach ochiladi.

按吊装方案起吊。


Panel ko‘tarish rejasiga muvofiq ko‘tariladi.

柱模与基础模板

Ustun va poydevor qoliplari

柱模方案

Ustun qolipi yechimi



侧向抽芯


Yon o‘zaklarni chiqarish

先退芯，再起吊。

Avval yon o‘zaklar chiqariladi, keyin ustun ko‘tariladi.

基础模板

Poydevor qolipi



单独列项

Alohida ko‘rib chiqiladi

基础模板单独选型和报价。

Poydevor qolipining turi va narxi alohida belgilanadi.